

		โครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาและพื้น หอพักนักศึกษา (ทอนอน 1) แบบ ปร.4 แผ่นที่							
		สถานที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		ประมาณการเมื่อ วันที่					
		เจ้าของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี		ประมาณราคาโดย					
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานมุงหลังคา								
	- รั้วหลังคากระเบื้องลอนคู่	444.00	ตร.ม.						
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.05 ม. สีเทาซีเมนต์	444.00	ตร.ม.						
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.23 x .050 x 0.05 ม.สีเทาซีเมนต์	60.00	ม.						
2	- ตะปูเกลียว 3"	2,680.00	ตัว						
	งานพื้น								
	- รั้วถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	896.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	896.00	ตร.ม.						
ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน					-		-	-	